

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		SANTA MARIA DO OESTE		BDI	26,65	SAM	28
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				LOTE nº	1
Local da Obra :		RUA AGENOR DE OLIVEIRA					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00			
2		TERRAPLENAGEM					
401100	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	441,60			
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	2.207,98			
411000	DER	Escavação em 1ª Categoria	m3	467,37			
3		BASE / SUB-BASE					
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	2.207,98			
531000	DER	Brita Graduada	m3	236,03			
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	350,53			
4		REVESTIMENTO					
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	184,93			
560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m2	2.392,91			
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	184,93			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	299,11			
5		MEIO-FIO E SARJETA					
85335	SEIL	Remoção de Meio-Fio	m	33,35			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	402,20			
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	27,00			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					

606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	39,50		
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.085,24		
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	18,26		
605000	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	539,07		
605000	DER	Calçada Concreto (e = 10,00 cm)	m2	60,99		
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	398,18		
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	6,00		
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	378,56		
	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	7,00		
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	5,00		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	4,00		
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	3,00		
10		DRENAGEM				
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	87,36		
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	77,55		
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	78,00		
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	7,00		
BLSA200	DER	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	1,00		
CLA040	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	1,00		
83671	SEIL	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00		
90733	SEIL	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	m	10,00		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	3,00		

74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	3,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	3,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	3,00		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	3,00		
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	3,00		
74022/50	SEIL	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	3,00		
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00		
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00		
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00		
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00		
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		
PREÇO GLOBAL						