



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022233/2024	Nº TransfereGOV 966030	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIA DO OESTE	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste									531.750,43	
1.			Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste					-	531.750,43	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.573,60	
1.1.1.	Composição	12b	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,60 X 1,80 M	UN	1,00	3.055,51	BDI 1	3.677,00	3.677,00	RA
1.1.2.	SINAPI	101129	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	330,00	20,67	BDI 1	24,87	8.207,10	RA
1.1.3.	SINAPI	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	330,00	6,77	BDI 1	8,15	2.689,50	RA
1.2.			CAMPO					-	297.805,23	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	44,08	182,11	BDI 1	219,15	9.660,13	RA
1.2.2.	SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	16,00	20,36	BDI 1	24,50	392,00	RA
1.2.3.	Cotação	01	GRAMA SINTÉTICA, NO MÍNIMO 40MM, COM LASTRO DE BORRACHA E COLA INCLUSAS, FORNECIMENTO	M²	2.204,00	102,29	BDI 1	123,10	271.312,40	RA
1.2.4.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	170,00	80,36	BDI 1	96,71	16.440,70	RA
1.3.			ALAMBRADO					-	121.691,96	
1.3.1.	Cotação	02	PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 0,20x0,30x9,00 COM ARMADURA DE 12,5MM, INCLUSO FRETE E COLOCAÇÃO	UNIDADE	34,00	1.850,00	BDI 1	2.226,29	75.693,86	RA
1.3.2.	SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1.170,00	27,91	BDI 1	33,59	39.300,30	RA
1.3.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,36	125,39	BDI 1	150,89	1.563,22	RA
1.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,64	493,83	BDI 1	594,28	5.134,58	RA
1.4.			ARQUIBANCADA					-	57.371,32	
1.4.1.	SICRO	2003849	Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento	m³	19,00	79,53	BDI 1	95,71	1.818,49	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,08	813,38	BDI 1	978,82	19.654,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022233/2024	Nº TransfereGOV 966030	PROponente / Tomador Prefeitura de Santa Maria do Oeste	Apelido do Empreendimento Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste	Município / UF SANTA MARIA DO OESTE	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste									531.750,43	
1.4.3.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	401,50	4,77	BDI 1	5,74	2.304,61	RA
1.4.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	401,50	69,53	BDI 1	83,67	33.593,51	RA
1.5.			ACESSÓRIOS					-	40.308,32	
1.5.1.	SINAPI-I_SP	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.649,10	BDI 1	4.391,33	4.391,33	RA
1.5.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	10,53	BDI 1	12,67	2.787,40	RA
1.5.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	69,55	BDI 1	83,70	83,70	RA
1.5.4.	ORSE	12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k, AUTOVOLT, INCLUSO MONTAGEM	UN	18,00	218,00	BDI 1	262,34	4.722,12	RA
1.5.5.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,00	1.195,39	BDI 1	1.438,53	8.631,18	RA
1.5.6.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	10,00	1.461,72	BDI 1	1.759,03	17.590,30	RA
1.5.7.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	16,00	43,56	BDI 1	52,42	838,72	RA
1.5.8.	ORSE	1149	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00	1.050,00	BDI 1	1.263,57	1.263,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022233/2024	Nº TransfereGOV 966030	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIA DO OESTE	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste									531.750,43

SANTA MARIA DO OESTE
Local

quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins
CREA/CAU: 203.301/D - PR
ART/RRT: 1720255404755

RECURSO