


# PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE  
DISTRITO SÃO MANOEL  
DATA: 03/07/2018

REFERENCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	R\$ /UNITID COM BDI	TOTAL	TOTAL ITEM	PREÇO TABELA	COM BDI 21,51%
Total do pavimento= 4.095,35M2 SEM DESONERAÇÃO									
SINAPI/74209/1	1.1	SERVICIOS PRELIMINARES PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADO 4X2	m2	8,00	403,63	3.229,04	3.229,04	332,18	R\$ 403,63
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.229,04</b>		
<b>2 PAVIMENTAÇÃO</b>									
SINAPI/72961	2.1	REGULARIZAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	4.095,35	1,57	6.429,70		1,29	R\$ 1,57
SINAP/04273	2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 13X15X30X100CM (FAC M 27,64 E SUPERIORXFACE INFERIORXAL TURAXCOMPRIENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	756,00	42,83	32.379,48		35,25	R\$ 42,83
SINAPI/96396	2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE S - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 E= 20CM	M3	819,07	86,08	70.505,55		70,84	R\$ 86,08
SINAPI/97919	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 - DMT = 93,74KM	TXKM	45.568,00	0,87	39.644,16		0,72	R\$ 0,87
SINAPI/96401	2.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.095,35	5,02	20.558,66		4,13	R\$ 5,02
SINAPI/95993	2.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	163,82	772,34	126.524,74		635,62	R\$ 772,34
SINAPI/95303	2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM ENTAÇÃO URBANA-DMT100,00KM	M3XKM	16.382,00	1,18	19.330,76		0,97	R\$ 1,18
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 315.373,05</b>		
<b>3 DRENAGEM</b>									
SINAPI/90106	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M3 CR 5,29 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERCIA AF01/2015	M3	144,00	6,78	976,32		5,58	R\$ 6,78
SINAPI/94319	3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD	M3	86,40	36,71	3.171,74		30,21	R\$ 36,71
SINAPI/92219	3.3	TUBO CONC. SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D=40cm	ml	240,00	112,26	26.942,40		92,39	R\$ 112,26
sinapi/73856/001	3.4	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO forma ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO jazida e transporte	ud	6,00	727,07	4.362,42		598,36	R\$ 727,07
sinapi/74224	3.5	Caixa de ligação 1,00x1,00x1,5 em alvenaria - POCO DE VISITA	ud	3,00	1.688,71	5.066,13		1389,77	R\$ 1.688,71
SINAPI/83690		DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAL S E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,16	641,28	743,88		527,76	R\$ 641,28
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 41.262,89</b>		
<b>4 PASSEIO</b>									
SINAPI/94990	4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	45,14	662,41	29.901,19		545,15	R\$ 662,41
SINAPI/85180	4.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	376,90	14,96	5.638,42		12,31	R\$ 14,96
SINAPI/72947	4.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRY LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	107,20	32,01	3.431,47		26,34	R\$ 32,01
	4.4	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	ud	4,00	291,00	1.164,00		239,49	R\$ 291,00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 40.135,08</b>		
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000,06</b>		

CONSULTAS NA TABELA SINAP REFERENCIA 18/06/2018 ACRECIDO DE BDI 25,46%.

  
 JAIME LUIZ DE OLIVEIRA  
 ENG. CIVIL CREA PR-2908/D  
 PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO