



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/ FAX: (042) 3644-1238

MEMORIAL DESCRITIVO

Município: Santa Maria do Oeste

Endereço: Estrada Municipal Ouro Verde

Objeto: Reforma e ampliação de Campo de Futebol Suiço Ouro Verde

Transfere-Gov: 966030

ART nº: 1720253555063

Referência: SINAPI/PR (abr/2025)

Responsável Técnico: Eng^a Kawane Laís Rodrigues Martins – CREA 203.031/D

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Deverá ser instalada uma placa de obra medindo 4,50m², de acordo com modelo fornecido pela prefeitura, em material resistente a intempéries, como chapas galvanizadas ou ACM (Alumínio Composto), garantindo durabilidade e boa visibilidade. A fixação deverá ser feita em estrutura metálica ou madeira tratada, conforme exigências locais.
- Deverá ser realizada a remoção da grama natural existente bem como a regularização do terreno, o volume estimado de material a ser retirado é de 498m³.
- Deverá ser realizada a compactação do terreno para recebimento posterior das camadas superiores.

2. CAMPO

- Colocação de uma camada de pedra britada numero 0 sobre solo compactado com espessura total de 5cm, sobre a área do campo e área lateral.
- Colocação de grama sintética, sobre camada de 5cm de areia fina. A grama deve ser de boa qualidade, acabada com pintura das linhas e lastro de borrachas granuladas.



- Execução de mureta ao redor do campo, conforme identificado em projeto, com 1m de altura.

3. ALAMBRADO

- Fornecimento e instalação de 36 pilares pré-fabricados com dimensões mínimas de 0,20x0,30m e com 7,50m de altura livre.
- Execução de 36 blocos de fundação para os pilares, com dimensões mínimas de 0,60x0,60x0,80m, incluindo escavação e concretagem.
- Fornecimento e instalação de 1170,00m² de tela de arame galvanizada, revestida com PVC, com malha de dimensões máximas de 8x8cm. Área obtida através do perímetro do campo e 6,50m de altura.

4. VESTIÁRIO

- Execução de viga baldrame em concreto armado, 84,60 metros lineares com dimensões de 0,20x0,30m, incluindo escavação, formas, armadura e concretagem.
- Execução de 204,00m² de paredes em alvenaria estrutural conforme projeto. Incluso, reboco, emassamento e pintura nas paredes externas. Incluso reboco e revestimento nas paredes internas.
- Execução de 86,40m² de piso cimentado com acabamento rustico, com posterior colocação de revestimento cerâmico.
- Execução de 86,40 m² de forro em réguas de PVC, incluso estrutura para fixação.
- Execução 107,16m² de estrutura metálica para cobertura e cobertura com telha de fibrocimento 6mm.

5. ARQUIBANCADA

- Execução de lastro de pedra brita granular com espessura de 5cm, sobre solo compactado para posterior execução do piso.
- Execução de piso cimentado com acabamento convencional, na arquibancada, área total de 401,50m² e espessura de 5cm.
- Preparo do piso cimentado com lixamento e limpeza. Pintura do piso preparado com tinta Epóxi de alta qualidade, aplicada em duas demãos.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/ FAX: (042) 3644-1238

6. ACESSÓRIOS

- Fornecimento e instalação de conjunto de traves para futebol suíço.
- Fornecimento e instalação de 10 kits de porta com 0,90m de largura, incluso vistas, porta e fechadura.
- Execução de pintura esmalte para madeira em todas as portas.
- Fornecimento e instalação de 4 vasos sanitários.
- Fornecimento e instalação de 6 pias para os banheiros.
- Fornecimento e instalação de 4 chuveiros para os vestiários.
- Fornecimento e instalação de dois portões de abrir com 1,50m de largura e 2,00m de altura e de um portão de correr com 5,00m de largura e 2,00m de altura.
- Execução de pintura sobre os perfis metálicos dos portões.
- Fornecimento e instalação de 4 janelas de 0,60x0,80m para os banheiros.
- Fornecimento e instalação de conjunto elétrico para o vestiário e o campo.
- Fornecimento e instalação de bebedouro industrial conjugado em inox.
- Fornecimento e instalação de placa indicativa do empreendimento, com o nome a ser definido para o campo.

Santa Maria do Oeste, 26 de junho de 2025.

Kawane Lais Rodrigues Martins

Engenheira Civil CREA/PR 203.031-D