

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Escola José Félix Grande	BDI 1 21,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE Reforma Escola José Félix Grande	MUNICIPIO / UF Santa Maria do Oeste			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Escola José Félix Grande										
1.										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UNIDADE	1,00	2.012,69	BDI 1	2.437,37	2.437,37	RA
1.2.										
COBERTURA										
1.2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	754,54	5,76	BDI 1	6,98	5.266,69	RA
1.2.2.	Composição	3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA COM 17,30M, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	23,00	410,52	BDI 1	497,14	11.434,22	RA
1.2.3.	SINAPI	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11,00	159,72	BDI 1	193,42	2.127,62	RA
1.2.4.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	613,06	10,08	BDI 1	12,21	7.485,46	RA
1.2.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	613,06	2,53	BDI 1	3,06	1.875,97	RA
1.2.6.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	613,06	3,62	BDI 1	4,38	2.685,21	RA
1.2.7.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,40	3,72	BDI 1	4,50	172,80	RA
1.2.8.	SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	16,00	1.637,31	BDI 1	1.962,78	31.724,48	RA
1.2.9.	SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.286,77	BDI 1	1.558,28	7.791,40	RA
1.2.10.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	729,00	48,91	BDI 1	59,23	43.178,67	RA
1.2.11.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	729,00	201,62	BDI 1	244,16	177.992,64	RA
1.2.12.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	37,50	70,26	BDI 1	85,08	3.190,50	RA
1.2.13.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	101,06	86,80	BDI 1	105,11	10.622,42	RA
1.2.14.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	100,00	36,61	BDI 1	44,33	4.433,00	RA
1.2.15.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSO ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	613,06	86,84	BDI 1	105,16	64.469,38	RA
1.3.										
PAREDES										
1.3.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,05	142,17	BDI 1	172,17	4.829,36	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS CORES. AF_04/2023	M2	1.368,40	14,01	BDI 1	16,97	23.221,75	RA
1.4.										
TROCA DOS QUADROS NEGROS										
1.4.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERfis DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,00	10,83	BDI 1	13,12	590,40	RA
1.4.2.	ORSE	2387	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	48,00	300,00	BDI 1	363,30	17.438,40	RA
1.5.										
PORTAS										
1.5.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,60	12,55	BDI 1	15,20	237,12	RA
1.5.2.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	6,00	992,21	BDI 1	1.201,57	7.209,42	RA
1.5.3.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	1.085,02	BDI 1	1.313,96	6.569,80	RA
1.5.4.	SINAPI-I	11154	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL, SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADIÇAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	UN	2,00	2.862,80	BDI 1	3.466,85	6.933,70	RA
1.5.5.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	22,00	2,66	BDI 1	3,22	70,84	RA
1.5.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,00	20,06	BDI 1	24,29	534,38	RA
1.6.										
VIDROS										
1.6.1.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	4,23	31,06	BDI 1	37,61	159,09	RA
1.6.2.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	4,23	323,52	BDI 1	391,78	1.657,23	RA
1.7.										
MANUTENÇÃO GERAL										
1.7.1.	ORSE	6391	DESUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PVS COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	Unidade	1,00	2.800,00	BDI 1	3.390,80	3.390,80	RA
1.7.2.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	140,52	4,68	BDI 1	5,67	796,75	RA
1.7.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	140,52	64,90	BDI 1	78,59	11.043,47	RA
1.8.										
ÁREA EXTERNA										
1.8.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,60	8,82	BDI 1	10,68	17,09	RA
1.8.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,50	794,44	BDI 1	962,07	481,04	RA
1.8.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,20	67,18	BDI 1	81,35	260,32	RA
1.8.4.	SINAPI	100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	4,00	534,53	BDI 1	647,32	2.589,28	RA
1.8.5.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	112,50	26,47	BDI 1	32,06	3.606,75	RA
1.8.6.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	12,40	1.419,49	BDI 1	1.719,00	21.315,60	RA
1.8.7.	ORSE	11496	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	M2	150,00	327,31	BDI 1	396,37	59.455,50	RA
1.8.8.	ORSE	85280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM LUMINOSO EM LED COM IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL. Ref 01/25	Unidade	1,00	3.682,00	BDI 1	4.458,90	4.458,90	RA

 Encargos sociais:

 Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

 Santa Maria do Oeste
 Local
 quinta-feira, 6 de março de 2025
 Data

 Responsável Técnico
 Nome: Kawane Laís Rodrigues Martins
 CREA/CAU: 203.301/D - PR
 ART/RRT: 0