



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA UBS RIO DO TIGRE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA UBS RIO DO TIGRE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 16,94%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
COBERTURA UBS RIO DO TIGRE									64.275,74	
1.			REFORMA COBERTURA UBS RIO DO TIGRE					-	64.275,74	
1.1.			REFORMA COBERTURA UBS RIO DO TIGRE					-	64.275,74	
1.1.1.	Composição	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	286,18	4,48	BDI 1	5,39	1.542,51	RA
1.1.2.	Composição	2	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	141,50	5,79	BDI 1	6,97	986,26	RA
1.1.3.	Composição	3	EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	63,10	9,22	BDI 1	11,10	700,41	RA
1.1.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	130,62	14,40	BDI 1	17,33	2.263,64	RA
1.1.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,52	12,07	BDI 1	14,53	2.797,32	RA
1.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,68	14,60	BDI 1	17,58	1.154,65	RA
1.1.7.	Composição	6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	73,11	73,78	BDI 1	88,82	6.493,63	RA
1.1.8.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,92	928,55	BDI 1	1.117,79	3.263,95	RA
1.1.9.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,28	8,06	BDI 1	9,70	1.448,02	RA
1.1.10.	SINAPI	104249	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	149,28	82,51	BDI 1	99,33	14.827,98	RA
1.1.11.	Composição	10	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO, REFORMA E UTILIZAÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NO LOCAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	50,00	49,70	BDI 1	59,83	2.991,50	RA
1.1.12.	Composição	11	INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO, REFORMA E UTILIZAÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NO LOCAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	42,40	16,12	BDI 1	19,41	822,98	RA
1.1.13.	SINAPI	94228	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,90	89,53	BDI 1	107,78	635,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA UBS RIO DO TIGRE				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA UBS RIO DO TIGRE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 20,38%	BDI 2 16,94%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA UBS RIO DO TIGRE									64.275,74	
1.1.14.	SINAPI	94229	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,45	172,48	BDI 1	207,63	4.453,66	RA
1.1.15.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	94,50	53,28	BDI 1	64,14	6.061,23	RA
1.1.16.	Composição	12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	276,18	8,31	BDI 1	10,00	2.761,80	RA
1.1.17.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,00	47,37	BDI 1	57,02	570,20	RA
1.1.18.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	149,28	3,69	BDI 1	4,44	662,80	RA
1.1.19.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	149,28	20,26	BDI 1	24,39	3.640,94	RA
1.1.20.	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.286,83	BDI 1	1.549,09	6.196,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Maria do Oeste/PR
Local

quarta-feira, 20 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Cesar de Campos
CREA/CAU: 171.596/D - PR
ART/RRT: 0