



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 19,60%	BDI 2 14,67%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE									16.017.492,64	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	16.017.492,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.838,26	
1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 4,00 X 2,40 M	UN	1,00	4.045,37	BDI 1	4.838,26	4.838,26	RA
1.2.			ADEQUAÇÃO E TERRAPLANAGEM					-	1.392.097,15	
1.2.1.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	54.882,60	9,82	BDI 1	11,74	644.321,72	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	45.735,50	13,67	BDI 1	16,35	747.775,43	RA
1.3.			DRENAGEM					-	614.093,89	
1.3.1.	SINAPI	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	722,14	14,22	BDI 1	17,01	12.283,60	RA
1.3.2.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	515,62	26,63	BDI 1	31,85	16.422,50	RA
1.3.3.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	20,00	60,12	BDI 1	71,90	1.438,00	RA
1.3.4.	Composição	18	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (0,47 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	20,00	397,72	BDI 2	456,07	9.121,40	RA
1.3.5.	DER 04/2024	620100	Boca de BSTC 0,60m	UND	4,00	923,40	BDI 1	1.104,39	4.417,56	RA
1.3.6.	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	130,00	83,34	BDI 1	99,67	12.957,10	RA
1.3.7.	Composição	19	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM (0,668 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	130,00	569,67	BDI 2	653,24	84.921,20	RA
1.3.8.	DER 04/2024	620200	Boca de BSTC 0,80m	UND	26,00	1.286,48	BDI 1	1.538,63	40.004,38	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 19,60%	BDI 2 14,67%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE									16.017.492,64	
1.3.9.	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	117,00	107,60	BDI 1	128,69	15.056,73	RA
1.3.10.	Composição	20	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (1,052 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	117,00	704,70	BDI 2	808,08	94.545,36	RA
1.3.11.	DER 04/2024	620300	Boca de BSTC 1,00m	UND	16,00	1.838,07	BDI 1	2.198,33	35.173,28	RA
1.3.12.	SINAPI	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	30,00	172,81	BDI 1	206,68	6.200,40	RA
1.3.13.	Composição	23	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM CAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM (1,710 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	30,00	1.294,69	BDI 2	1.484,62	44.538,60	RA
1.3.14.	Composição	21	BERÇO DE CONCRETO CICLÓPICO PARA ASSENTAMENTO DE BTTC	UND	1,00	14.332,79	BDI 1	17.142,02	17.142,02	RA
1.3.15.	Composição	22	EXECUÇÃO DE BTTC 1,50 M	UND	2,00	34.804,98	BDI 1	41.626,76	83.253,52	RA
1.3.16.	SINAPI	102680	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	265,00	131,91	BDI 1	157,76	41.806,40	RA
1.3.17.	Composição	24	DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,60 M	UND	2,00	1.868,95	BDI 1	2.235,26	4.470,52	RA
1.3.18.	Composição	25	DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 0,80 M	UND	13,00	2.879,66	BDI 1	3.444,07	44.772,91	RA
1.3.19.	Composição	26	DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 1,00 M	UND	8,00	4.064,59	BDI 1	4.861,25	38.890,00	RA
1.3.20.	Composição	27	EXECUÇÃO DE BIGODE DE INFILTRAÇÃO	UND	71,00	34,37	BDI 1	41,11	2.918,81	RA
1.3.21.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.571,74	BDI 1	1.879,80	3.759,60	RA
1.4.			BASE/SUB BASE					-	5.763.035,18	
1.4.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	13.474,23	119,67	BDI 1	143,13	1.928.566,54	RA
1.4.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	15.270,79	113,20	BDI 1	135,39	2.067.512,26	RA
1.4.3.	Composição	14	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM	M3	28.745,02	51,40	BDI 1	61,47	1.766.956,38	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	7.674.071,98	
1.5.1.	DER 04/2024	560100	Imprimação, impermeab. exclusive fornec. da emulsão	M2	77.086,53	0,49	BDI 1	0,59	45.481,05	RA
1.5.2.	DER 04/2024	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI para imprimação (0,0012 T/m2)	T	92,50	3.392,07	BDI 2	3.889,69	359.796,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 19,60%	BDI 2 14,67%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE									16.017.492,64	
1.5.3.	Composição	13	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 327 KM (ARAUCÁRIA-PR)	T	92,50	209,22	BDI 2	239,91	22.191,68	RA
1.5.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.854,33	1.501,46	BDI 1	1.795,75	6.921.413,10	RA
1.5.5.	Composição	15	CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM	M3	3.854,33	70,54	BDI 1	84,37	325.189,82	RA
1.6.			PROTEÇÃO LATERAL, GUIAS E SARJETAS					-	412.285,82	
1.6.1.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	5.768,40	9,82	BDI 1	11,74	67.721,02	RA
1.6.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4.807,00	13,67	BDI 1	16,35	78.594,45	RA
1.6.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	10.650,78	11,07	BDI 1	13,24	141.016,33	RA
1.6.4.	DER 04/2024	650000	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO 1	M	852,59	121,32	BDI 1	145,10	123.710,81	RA
1.6.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27,67	37,57	BDI 1	44,93	1.243,21	RA
1.7.			LOMBADA					-	2.872,25	
1.7.1.	DER 04/2024	561120	Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	M2	22,20	0,49	BDI 1	0,59	13,10	RA
1.7.2.	DER 04/2024	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C (0,0005 T/m2)	T	0,01	3.188,46	BDI 2	3.656,21	36,56	RA
1.7.3.	Composição	13	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 327 KM (ARAUCÁRIA-PR)	T	0,01	209,22	BDI 2	239,91	2,40	RA
1.7.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,50	1.501,46	BDI 1	1.795,75	2.693,63	RA
1.7.5.	Composição	15	CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 24 KM	M3	1,50	70,54	BDI 1	84,37	126,56	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO					-	154.198,11	
1.8.1.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, 60 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	14,00	594,78	BDI 1	711,36	9.959,04	RA
1.8.2.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA, 120 X 60 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM 2 POSTES EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	1.189,56	BDI 1	1.422,71	2.845,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 19,60%	BDI 2 14,67%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE									16.017.492,64	
1.8.3.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00	594,78	BDI 1	711,36	2.134,08	RA
1.8.4.	Composição	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø75 CM, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	8,00	668,70	BDI 1	799,77	6.398,16	RA
1.8.5.	Composição	17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5.078,80	21,87	BDI 1	26,16	132.861,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Maria do Oeste/PR
Local
quinta-feira, 19 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Cesar de Campos
CREA/CAU: 171.596/D
ART/RRT: 1720235019996

RECURSO
↓