

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Escola Anibal Martins			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Escola Anibal Martins	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste	BDI 1 21,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO  
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Escola Anibal Martins									249.952,21	
1.			Reforma Escola Anibal Martins				-		249.952,21	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		2.437,37	
1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UNIDADE	1,00	2.012,69	BDI 1	2.437,37	2.437,37	RA
1.2.			FORRO				-		62.254,72	
1.2.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023 PS	M2	592,00	86,84	BDI 1	105,16	62.254,72	RA
1.3.			PAREDES				-		662,00	
1.3.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 38X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	3,50	142,17	BDI 1	172,17	602,60	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	3,50	14,01	BDI 1	16,97	59,40	RA
1.4.			TROCA DOS QUADROS NEGROS				-		15.809,64	
1.4.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	45,00	10,83	BDI 1	13,12	551,04	RA
1.4.2.	ORSE	2387	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	48,00	300,00	BDI 1	363,30	15.258,60	RA
1.5.			PORTAS				-		27.624,66	
1.5.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	19,74	12,55	BDI 1	15,20	408,58	RA
1.5.2.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	5,00	992,21	BDI 1	1.201,57	6.007,85	RA
1.5.3.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	14,00	1.085,02	BDI 1	1.313,96	21.023,36	RA
1.5.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ 01/2021	M2	5,04	2,66	BDI 1	3,22	21,64	RA
1.5.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	5,04	20,06	BDI 1	24,29	163,23	RA
1.6.			CALÇADA				-		8.931,56	
1.6.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_ 05/2021	M2	106,00	4,68	BDI 1	5,67	601,02	RA
1.6.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_ 05/2021	M2	106,00	64,90	BDI 1	78,59	8.330,54	RA
1.7.			ÁREA EXTERNA				-		129.769,43	
1.7.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	3,68	129,66	BDI 1	157,02	577,83	RA
1.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	6,83	794,44	BDI 1	962,07	6.570,94	RA
1.7.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_ 05/2021	M2	122,52	64,90	BDI 1	78,59	9.628,85	RA
1.7.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	35,00	13,63	BDI 1	16,51	577,85	RA
1.7.5.	SINAPI-I	39364	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE "10000" LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	13.314,87	BDI 1	16.124,31	16.124,31	RA
1.7.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_ 03/2024	M2	90,00	26,47	BDI 1	32,06	2.885,40	RA
1.7.7.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	12,40	1.419,49	BDI 1	1.719,00	21.315,60	RA
1.7.8.	ORSE	11496	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	M2	150,00	327,31	BDI 1	396,37	59.455,50	RA
1.7.9.	ORSE	85280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM LUMINOSO EM LED COM IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL. Ref 01/25	Unidade	1,00	3.682,00	BDI 1	4.458,90	4.458,90	RA
1.7.10.	Cotação	01	Conjunto de mesa de concreto com tabuleiro com 04 banquetas redondas em concreto com no mínimo 80cm de diâmetro lateral	UNIDADE	9,00	750,00	BDI 1	908,25	8.174,25	RA
1.8.			ITENS DIVERSOS				-		2.462,83	
1.8.1.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	189,84	BDI 1	229,90	229,90	RA
1.8.2.	SINAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	21,00	87,80	BDI 1	106,33	2.232,93	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Maria do Oeste

Local

terça-feira, 1 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Kawane Laís Rodrigues Martins

CREA/CAU: 203.031/D - PR

ART/RRT: 0