

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		4,04	4,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153	24,33	26,90
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	30,41	33,97
Composição	2	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M		5,22	5,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	24,33	26,90
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0829	30,41	33,97
Composição	3	EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		8,63	9,22
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10252366	25,52	28,29
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074812	30,70	34,31
COTAÇÃO	01	PINUS VIGA 2"X4", 5 X 10 CM, UNIDADE COM 3,5 M	UND	0,28571429	10,80	10,80
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	15,37	15,37
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0029164	30,02	33,49
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0040576	29,14	32,61
Composição	6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2		67,54	73,78
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	7,25	7,25
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6	6,81	6,81
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6	2,38	2,38
SINAPI-I	5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,049	15,55	15,55
COTAÇÃO	02	TABUA DE PINUS 25CMX2,5CM, UNIDADE COM 3,0M	UND	0,64766667	9,89	9,89
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034	18,83	18,83
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,52	28,29
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,289	30,70	34,31
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	30,47	34,01
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,028	29,37	32,91
Composição	10	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO, REFORMA E UTILIZAÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NO LOCAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M		46,06	49,70
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,08	36,21	36,21
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,025	15,00	15,00
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0049	74,40	74,40
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,05	194,66	194,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633	24,33	26,90
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,539	30,41	33,97
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	30,02	33,49
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	29,14	32,61
Composição	11	INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO, REFORMA E UTILIZAÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NO LOCAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M		15,08	16,12
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1	36,21	36,21
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	15,00	15,00
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	74,40	74,40
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,01	194,66	194,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	24,33	26,90
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	30,41	33,97
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	30,02	33,49
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	29,14	32,61
Composição	12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. EXCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2		7,48	8,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,33	26,90
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	30,41	33,97
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,005	30,02	33,49
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0069	29,14	32,61

20/03/2024

Data

 Responsável Técnico:
CREA/CAU:

 Bruno Cesar de Campos
171.596/D