

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		SANTA MARIA DO OESTE			SAM		33	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ			LOTE nº		1	
Local da Obra :		Rua Prof. Lurdes Terezinha Tomem						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00				
2		TERRAPLENAGEM						
401100	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	994,85				
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	4.974,26				
411000	DER	Escavação em 1ª Categoria	m3	994,85				
3		BASE / SUB-BASE						
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	4.974,26				
531000	DER	Brita Graduada e=10cm	m3	479,90				
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida e=12 cm	m3	596,91				
4		REVESTIMENTO						
560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m2	4.755,23				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) e=4cm	ton	475,52				
5		MEIO-FIO E SARJETA						
535200	DER	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares	m	65,86				
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	656,10				
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	182,63				
6		PAISAGISMO / URBANISMO						
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	32,58				
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.264,12				
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) e=4cm	m3	66,02				
605000	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m3	918,66				
605000	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m3	731,91				
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	613,55				
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	6,00				
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	225,35				
	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	6,00				
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	5,00				
10		DRENAGEM						
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	358,86				
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	308,86				
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	398,73				
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	9,00				
BLSA200	DER	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	1,00				

CLA040	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	1,00		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	5,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	5,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	5,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	5,00		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	5,00		
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	5,00		
74022/50	SEIL	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	5,00		
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00		
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00		
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00		
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00		
		PREÇO GLOBAL				

SFM

Sistema de Financiamento de
Ações nos Municípios do
Estado do Paraná