





<div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</div></div>			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			<div><div>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES</div></div>	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA			ENDEREÇO: RUA CELSO FERREIRA JORGE MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01			ART Nº: 1720251488121				
REFORMA CENTRO DE SAUDE SEDE MUNICIPIO			RESPONSÁVEL TÉCNICO: KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS					REG. CREA: 203.031/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.341,13	R\$ 244,89		R\$ 1.586,02	
1.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50	298,03	54,42	352,45	1.341,13	244,89	1.586,02		
2		REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 30.208,27	R\$ 17.138,07		R\$ 47.346,34	
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	416,67	9,26	21,41	30,67	3.858,36	8.920,90	12.779,26		
2.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	416,67	54,07	16,13	70,20	22.529,34	6.720,88	29.250,23		
2.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	591,42	6,46	2,53	8,99	3.820,57	1.496,29	5.316,86		
3		PINTURA DE PAREDES						R\$ 16.496,54	R\$ 11.407,84		R\$ 27.904,38	
3.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	95,00	6,74	8,33	15,07	640,30	791,35	1.431,65		
3.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,00	2,42	2,25	4,67	229,90	213,75	443,65		
3.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.429,00	8,69	5,53	14,22	12.418,01	7.902,37	20.320,38		
3.4	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	36,40	1,20	1,47	2,67	43,68	53,50	97,18		
3.5	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36,40	14,12	15,66	29,78	513,96	570,02	1.083,99		
3.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	189,20	4,65	8,18	12,83	879,78	1.547,65	2.427,43		
3.7	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	189,20	9,36	1,74	11,10	1.770,91	329,20	2.100,12		
4		REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 15.839,66	R\$ 12.002,01		R\$ 27.841,67	
4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	193,00	9,26	21,41	30,67	1.787,18	4.132,13	5.919,31		
4.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	249,60	56,30	31,53	87,83	14.052,48	7.869,88	21.922,36		
5		ESQUADRIAS						R\$ 5.505,24	R\$ 1.316,80		R\$ 6.822,04	
5.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	366,19	55,05	421,24	2.929,52	440,40	3.369,92		
5.2	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	8,00	28,14	69,62	97,76	225,12	556,96	782,08		

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA				ENDEREÇO: RUA CELSO FERREIRA JORGE MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS				ART Nº: 1720251488121 REG. CREA: 203.031/D			
REFORMA CENTRO DE SAUDE SEDE MUNICIPIO											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.3	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	384,19	47,92	432,11	1.536,76	191,68	1.728,44	
5.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	203,46	31,94	235,40	813,84	127,76	941,60	
6		ACESSORIOS						R\$ 4.742,29	R\$ 713,20		R\$ 5.455,49
6.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	528,38	29,98	558,36	3.170,28	179,88	3.350,16	
6.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	40,76	5,17	45,93	244,56	31,02	275,58	
6.3	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	2,60	7,85	10,45	31,20	94,20	125,40	
6.4	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	4,00	8,54	9,53	18,07	34,16	38,12	72,28	
6.5	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	32,00	34,00	66,00	192,00	204,00	396,00	
6.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	15,52	8,01	23,53	93,12	48,06	141,18	
6.8	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	116,08	5,60	121,68	812,56	39,20	851,76	
6.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	9,06	2,82	11,88	54,36	16,92	71,28	
6.10	96689	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	5,00	22,01	12,36	34,37	110,05	61,80	171,85	
7		FORRO						R\$ 4.601,52	R\$ 1.395,23		R\$ 5.996,75
7.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	83,00	55,44	16,81	72,25	4.601,52	1.395,23	5.996,75	