



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---------------|----------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1. | | | FECHAMENTO/REFORMA DA QUADRA E COBERTURA PARQUINHO | | | | | - | 520.747,71 | |
| 1.1. | | | RECHAMETNO E REFORMA DA QUADRA | | | | | - | 170.902,98 | |
| 1.1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 10.719,33 | |
| 1.1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6,00 | 430,00 | BDI 1 | 525,59 | 3.153,53 | RA |
| 1.1.1.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6,00 | 1.018,95 | BDI 1 | 1.245,46 | 7.472,78 | RA |
| 1.1.1.3. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1,35 | 56,37 | BDI 1 | 68,90 | 93,02 | RA |
| 1.1.2. | | | ALVENARIA PAREDES | | | | | - | 3.870,93 | |
| 1.1.2.1. | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 36,00 | 87,97 | BDI 1 | 107,53 | 3.870,93 | RA |
| 1.1.3. | | | REVESTIMENTO PAREDES | | | | | - | 4.109,77 | |
| 1.1.3.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 88,25 | 4,68 | BDI 1 | 5,72 | 504,82 | RA |
| 1.1.3.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 88,25 | 33,42 | BDI 1 | 40,85 | 3.604,95 | RA |
| 1.1.4. | | | FECHAMENTOS PAREDES METALICA | | | | | - | 74.737,04 | |
| 1.1.4.1. | SINAPI | COTAÇÃO | ESTRUTUA METALICA COM TELHAS EM ALUZINCO INTERCALADAS COM 2 TELHAS TRANSLUCIDAS CADA VAO, EM TODO PERIMENTRO, UTILIZANDO VIGAS METALICAS 100X40#13 FIXADAS NA ESTRUTURA EXISTENTE COM RUFOS NO ENCONTRO DE PAREDES. | M2 | 320,00 | 185,00 | BDI 1 | 226,13 | 72.360,16 | RA |
| 1.1.4.2. | SINAPI | deinfra 43870 | REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO | M2 | 210,00 | 9,26 | BDI 1 | 11,32 | 2.376,88 | RA |
| 1.1.5. | | | PINTURA | | | | | - | 77.465,91 | |
| 1.1.5.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192,50 | 14,97 | BDI 1 | 18,30 | 3.522,33 | RA |
| 1.1.5.2. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 245,00 | 19,18 | BDI 1 | 23,44 | 5.743,71 | RA |
| 1.1.5.3. | SINAPI | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 220,00 | 12,63 | BDI 1 | 15,44 | 3.396,28 | RA |
| 1.1.5.4. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 875,00 | 58,29 | BDI 1 | 71,25 | 62.341,88 | RA |
| 1.1.5.5. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 187,00 | 10,77 | BDI 1 | 13,16 | 2.461,70 | RA |
| 1.2. | | | AMPLIAÇÃO VESTIARIOS | | | | | - | 72.963,82 | |
| 1.2.1. | | | FUNDAÇÃO/VIGAS/PILARES | | | | | - | 9.331,11 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1.2.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1,67 | 86,51 | BDI 1 | 105,74 | 176,59 | RA |
| 1.2.1.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1,50 | 52,45 | BDI 1 | 64,11 | 96,16 | RA |
| 1.2.1.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 13,80 | 86,69 | BDI 1 | 105,96 | 1.462,26 | RA |
| 1.2.1.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,45 | 797,78 | BDI 1 | 975,13 | 3.364,19 | RA |
| 1.2.1.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65,10 | 19,26 | BDI 1 | 23,54 | 1.532,55 | RA |
| 1.2.1.6. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 133,52 | 16,54 | BDI 1 | 20,22 | 2.699,35 | RA |
| 1.2.2. | | | ALVENARIAS E FECHAMENTOS BANHEIROS | | | | | - | 19.327,91 | |
| 1.2.2.1. | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 63,48 | 87,97 | BDI 1 | 107,53 | 6.825,73 | RA |
| 1.2.2.2. | SINAPI | 102253 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 10,44 | 860,31 | BDI 1 | 1.051,56 | 10.978,25 | RA |
| 1.2.2.3. | SICRO | AUX3040 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA, DIMENSÕES *40X30X10* CM | M2 | 4,00 | 195,81 | BDI 1 | 239,34 | 957,35 | RA |
| 1.2.2.4. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 2,50 | 185,41 | BDI 1 | 226,63 | 566,57 | RA |
| 1.2.3. | | | ESQUADRIAS BANHEIROS | | | | | - | 4.524,71 | |
| 1.2.3.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4,00 | 680,61 | BDI 1 | 831,91 | 3.327,64 | RA |
| 1.2.3.2. | SINAPI | AUX2759 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2,00 | 489,68 | BDI 1 | 598,54 | 1.197,07 | RA |
| 1.2.4. | | | REVESTIMENTO DE PISO DOS BANHEIRO | | | | | - | 3.124,91 | |
| 1.2.4.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0,95 | 102,47 | BDI 1 | 125,25 | 118,99 | RA |
| 1.2.4.2. | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1,56 | 441,22 | BDI 1 | 539,30 | 841,31 | RA |
| 1.2.4.3. | SINAPI-I | 1292 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 31,59 | 56,06 | BDI 1 | 68,52 | 2.164,61 | RA |
| 1.2.5. | | | REVESTIMENTO PAREDES | | | | | - | 7.514,43 | |
| 1.2.5.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 134,72 | 4,68 | BDI 1 | 5,72 | 770,65 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1.2.5.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 134,72 | 33,42 | BDI 1 | 40,85 | 5.503,21 | RA |
| 1.2.5.3. | SINAPI-I | 10515 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | 22,65 | 44,81 | BDI 1 | 54,77 | 1.240,57 | RA |
| 1.2.6. | | | PINTURA INTERNA VESTIARIO | | | | | - | 2.517,96 | |
| 1.2.6.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 137,61 | 14,97 | BDI 1 | 18,30 | 2.517,96 | RA |
| 1.2.7. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 8.692,83 | |
| 1.2.7.1. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 739,39 | BDI 1 | 903,76 | 1.807,51 | RA |
| 1.2.7.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 13,64 | BDI 1 | 16,67 | 66,69 | RA |
| 1.2.7.3. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 182,13 | BDI 1 | 222,62 | 222,62 | RA |
| 1.2.7.4. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | 13,48 | BDI 1 | 16,48 | 1.647,66 | RA |
| 1.2.7.5. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | 7,64 | BDI 1 | 9,34 | 933,84 | RA |
| 1.2.7.6. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | 16,13 | BDI 1 | 19,72 | 1.971,57 | RA |
| 1.2.7.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 29,48 | BDI 1 | 36,03 | 108,10 | RA |
| 1.2.7.8. | SINAPI-I | 39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 15,00 | 105,53 | BDI 1 | 128,99 | 1.934,84 | RA |
| 1.2.8. | | | LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS | | | | | - | 9.746,86 | |
| 1.2.8.1. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 441,07 | BDI 1 | 539,12 | 2.156,48 | RA |
| 1.2.8.2. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 139,95 | BDI 1 | 171,06 | 342,12 | RA |
| 1.2.8.3. | SINAPI | 38364 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2 CM | M2 | 2,00 | 880,50 | BDI 1 | 1.076,24 | 2.152,47 | RA |
| 1.2.8.4. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 57,18 | BDI 1 | 69,89 | 349,46 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1.2.8.5. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 132,33 | BDI 1 | 161,75 | 485,24 | RA |
| 1.2.8.6. | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 574,27 | BDI 1 | 701,93 | 1.403,86 | RA |
| 1.2.8.7. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 315,10 | BDI 1 | 385,15 | 770,29 | RA |
| 1.2.8.8. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 327,99 | BDI 1 | 400,90 | 801,80 | RA |
| 1.2.8.9. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 50,84 | BDI 1 | 62,14 | 124,28 | RA |
| 1.2.8.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 72,29 | BDI 1 | 88,36 | 530,16 | RA |
| 1.2.8.11. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1,00 | 515,99 | BDI 1 | 630,69 | 630,69 | RA |
| 1.2.9. | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | - | 8.183,09 | |
| 1.2.9.1. | SINAPI | 102622 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 650,56 | BDI 1 | 795,18 | 795,18 | RA |
| 1.2.9.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3,00 | 21,60 | BDI 1 | 26,40 | 79,21 | RA |
| 1.2.9.3. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70,00 | 24,61 | BDI 1 | 30,08 | 2.105,66 | RA |
| 1.2.9.4. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 16,03 | BDI 1 | 19,59 | 235,12 | RA |
| 1.2.9.5. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 22,13 | BDI 1 | 27,05 | 54,10 | RA |
| 1.2.9.6. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 8,28 | BDI 1 | 10,12 | 151,81 | RA |
| 1.2.9.7. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 9,94 | BDI 1 | 12,15 | 145,80 | RA |
| 1.2.9.8. | SINAPI | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 19,76 | BDI 1 | 24,15 | 193,22 | RA |
| 1.2.9.9. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 36,23 | BDI 1 | 44,28 | 177,14 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1.2.9.10. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 81,54 | BDI 1 | 99,67 | 199,33 | RA |
| 1.2.9.11. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,00 | 98,38 | BDI 1 | 120,25 | 1.202,50 | RA |
| 1.2.9.12. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,00 | 82,34 | BDI 1 | 100,64 | 1.006,44 | RA |
| 1.2.9.13. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 38,72 | BDI 1 | 47,33 | 189,31 | RA |
| 1.2.9.14. | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 1.348,51 | BDI 1 | 1.648,28 | 1.648,28 | RA |
| 1.3. | | | COBERTURA EXTERNA PRAÇA | | | | | - | 141.425,76 | |
| 1.3.1. | | | EXTRUTURA PREMOLDADA/METALICA | | | | | - | 127.896,88 | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | COTAÇÃO | ESTRUTURA PREMOLDADA COM 10 PILARES EM CONCRETO ARMADO 40*40*4M, COM FUNDAÇÃO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO E 2 ESTACAS MOLDADA INLOCO DE DE 3M; COB. DE ESTRUTURA METALICA CONFORME PROJETO, TELHAS ONDULADAS E TELHADO ONDULADO COM TELHAS 050MM COLORIDAS , VERDE, VERMELHO E BRANCO E PINTURA ELETROSTATICA DOS DOIS LADOS COM 42,72M * 9,00M | UD | 384,48 | 238,00 | BDI 1 | 290,91 | 111.848,08 | RA |
| 1.3.1.2. | SINAPI | COTAÇÃO | ESTRUT. METALICA P/ QUIOSQUE, COM TELHAS ALUZINCO 043MM, COM RETIRADA ESTRUTURA MADEIRA E TELHAS FIBROCIMENTO E CONDUTOR EXISTEN 18*4 | M2 | 72,00 | 135,00 | BDI 1 | 165,01 | 11.880,76 | RA |
| 1.3.1.3. | SINAPI | COTAÇÃO | ESTRUT. METALICA PARA PLATIBANDA EM COBERTURA COB. NOVA COM FIXAÇÃO DE CALHA | - | 31,00 | 110,00 | BDI 1 | 134,45 | 4.168,04 | RA |
| 1.3.2. | | | PISO | | | | | - | 13.528,88 | |
| 1.3.2.1. | SINAPI-I | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M3 | 138,67 | 38,51 | BDI 1 | 47,07 | 6.527,30 | RA |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 240,00 | 19,18 | BDI 1 | 23,44 | 5.626,49 | RA |
| 1.3.2.3. | SINAPI | COTAÇÃO | ABERTURA DE VALA, TUBO DE PVC 15MM PARA AGUAS PLUVIAIS | - | 45,00 | 25,00 | BDI 1 | 30,56 | 1.375,09 | RA |
| 1.4. | | | AMPLIAÇÃO ARQUIBANCADA | | | | | - | 135.455,16 | |
| 1.4.1. | | | ESTRUTURA E COBERTURA | | | | | - | 52.555,84 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 520.747,71 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | COTAÇÃO | ESTRUTURA PREMOLDADA COM 5 PILARES EM CONCRETO ARMADO 20*30*8,25M DE PD, COM FUNDAÇÃO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO E 2 ESTACAS MOLDADA INLOCO DE DE 3M; COB. DE ESTRUTURA METALICA CONFORME PROJETO, TELHAS ONDULADAS E TELHADO 1 AGUA TELHAS ONDULADS 043MM ALUZINCO NATURAL E FECHAMETNO DE OITAO COLORIDO COM 30X3M | M2 | 175,50 | 245,00 | BDI 1 | 299,46 | 52.555,84 | RA |
| 1.4.2. | | | ARQUIBANCADAS E PAREDES | | | | | - | 82.899,32 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15,00 | 86,69 | BDI 1 | 105,96 | 1.589,42 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,98 | 797,78 | BDI 1 | 975,13 | 3.881,00 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83,75 | 19,26 | BDI 1 | 23,54 | 1.971,60 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 168,70 | 16,54 | BDI 1 | 20,22 | 3.410,58 | RA |
| 1.4.2.5. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 52,50 | 52,45 | BDI 1 | 64,11 | 3.365,76 | RA |
| 1.4.2.6. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 11,70 | 418,21 | BDI 1 | 511,18 | 5.980,78 | RA |
| 1.4.2.7. | SINAPI | AUX3040 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA, DIMENSÕES *40X30X10* CM | - | 32,00 | 195,81 | BDI 1 | 239,34 | 7.658,83 | RA |
| 1.4.2.8. | SINAPI | AUX0200 | POLIMENTO DE PISOS | m2 | 146,20 | 15,50 | BDI 1 | 18,95 | 2.769,85 | RA |
| 1.4.2.9. | SINAPI | 11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | ud | 2,00 | 2.531,53 | BDI 1 | 3.094,29 | 6.188,58 | RA |
| 1.4.2.10. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 42,00 | 185,41 | BDI 1 | 226,63 | 9.518,32 | RA |
| 1.4.2.11. | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 129,17 | 87,97 | BDI 1 | 107,53 | 13.889,10 | RA |
| 1.4.2.12. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 258,34 | 4,68 | BDI 1 | 5,72 | 1.477,80 | RA |
| 1.4.2.13. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 258,34 | 33,42 | BDI 1 | 40,85 | 10.553,00 | RA |
| 1.4.2.14. | SINAPI | COTAÇÃO | LAJE TRILIÇADA COMCAPA 5CM- SOBRECARGA 300KG/M2] | M2 | 31,88 | 112,00 | BDI 1 | 136,90 | 4.364,30 | RA |
| 1.4.2.15. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 258,34 | 14,97 | BDI 1 | 18,30 | 4.727,06 | RA |
| 1.4.2.16. | SINAPI-I | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 33,00 | 38,51 | BDI 1 | 47,07 | 1.553,34 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLA BALBINA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 06-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 SANTA MARIA DO OESTE | BDI 1 22,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 520.747,71 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA MARIA DO OESTE
Local

terça-feira, 14 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JAIME LUIZ DE OLIVERIA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: 12669270

RECURSO
←