



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/ FAX: (042) 3644-1238

MEMORIAL DESCRITIVO

Município: Santa Maria do Oeste

Endereço: Estrada Municipal Estrela do Oeste

Objeto: Reforma e ampliação de Campo de Futebol Suiço Estrela do Oeste

Transfere-Gov: 966030

ART nº: 1720255404755

Referência: SINAPI/PR (Jun/2025)

Responsável Técnico: Eng^a Kawane Laís Rodrigues Martins – CREA 203.031/D

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Deverá ser instalada uma placa de obra medindo 4,50m², de acordo com modelo fornecido pela prefeitura, em material resistente a intempéries, como chapas galvanizadas ou ACM (Alumínio Composto), garantindo durabilidade e boa visibilidade. A fixação deverá ser feita em estrutura metálica ou madeira tratada, conforme exigências locais.
- Deverá ser realizada a remoção da grama natural existente bem como a regularização do terreno, o volume estimado de material a ser retirado é de 498m³.
- Deverá ser realizada a compactação do terreno para recebimento posterior das camadas superiores.

2. CAMPO

- Adubação manual com adubo a base de nitrogênio, fósforo e potássio, dosagem recomendada NPK-10-10-10.
- Plantio de Grama Esmeralda de alta qualidade, sob solo adubado.



- Execução de mureta ao redor do campo, conforme identificado em projeto, com 1m de altura.

3. ALAMBRADO

- Fornecimento e instalação de 36 pilares pré-fabricados com dimensões mínimas de 0,20x0,30m e com 7,50m de altura livre.
- Execução de 36 blocos de fundação para os pilares, com dimensões mínimas de 0,60x0,60x0,80m, incluindo escavação e concretagem.
- Fornecimento e instalação de 1170,00m² de tela de arame galvanizada, revestida com PVC, com malha de dimensões máximas de 8x8cm. Área obtida através do perímetro do campo e 6,50m de altura.

4. ARQUIBANCADA

- Execução de lastro de pedra brita granular com espessura de 5cm, sobre solo compactado para posterior execução do piso.
- Execução de piso cimentado com acabamento convencional, na arquibancada, área total de 401,50m² e espessura de 5cm.
- Preparo do piso cimentado com lixamento e limpeza. Pintura do piso preparado com tinta Epóxi de alta qualidade, aplicada em duas demãos.

5. ACESSÓRIOS

- Fornecimento e instalação de conjunto de traves para futebol suíço.
- Fornecimento e instalação de conjunto elétrico para o campo.
- Fornecimento e instalação de bebedouro industrial conjugado em inox.

Santa Maria do Oeste, 04 de setembro de 2025.

Kawane Lais Rodrigues Martins

Engenheira Civil CREA/PR 203.031-D